

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝามั่ง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองผือ ตำบลหนองหัว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝามั่ง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองผือ ตำบลหนองหัว

รายละเอียดโครงการ

กว้าง 5 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,290 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด (ท1-01)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 08 ก.ค. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย×FF	ราคากลาง
1	งานรื้อปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,290.00	1.73	2,231.70	1.3642	2.36	3,044.49
2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	195.40	-	1.3642	266.56	-
3	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	510.48	-	1.3642	696.40	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	64.50	519.15	33,485.05	1.3642	708.22	45,680.30
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา0.15 ม.	ตร.ม.	1,290.00	407.87	526,154.24	1.3642	556.42	717,779.61
6	Expansion Joint	เมตร	20.00	147.11	2,942.22	1.3642	200.69	4,013.77
7	Contraction Joint	เมตร	125.00	57.86	7,232.91	1.3642	78.94	9,867.14
8	Longitudinal Joint	เมตร	258.00	46.72	12,052.64	1.3642	63.73	16,442.20
9	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	195.40	-	1.3642	266.56	-
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	38.70	510.48	19,755.58	1.3642	696.40	26,950.56
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.00*0.60 เมตร	ท่อน	8.00	932.24	7,457.92	1.3642	56.00	10,174.00
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	470.19	-	1.3642	641.43	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	604.77	-	1.3642	825.03	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,070.91	-	1.3642	1,460.94	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,671.51	-	1.3642	2,280.27	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,427.06	-	1.3642	3,310.99	-

TOTAL

833,952.07

ตัวอักษร

(แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

833,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

611,312.24

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองผือ ตำบลหนองหัว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝาง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองผือ ตำบลหนองหัว

รายละเอียดโครงการ

กว้าง 5 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,290 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด (ท1-01) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภททาง	งาน	1.00	611,312.24	611,312.24	1.3642	833,952.16
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน					
TOTAL							833,952.16
ตัวอักษร (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ							833,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

611,312.24

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประธาน

นายจิรัชชัย แก่นสม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายธีระวัฒน์ อ่อนดี

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายศุภชัย นาคี

นายช่างโยธา